

Oversikt over kostnadsfordelingKostnader

Delområde A (utbygger 100%)	kr 9 854 122,0
Delområde B (ÅK 100%)	kr 4 754 140,0
Delområde C (ÅK VA 100%)	kr 2 701 738,0
Prosjekteringskostnader (ÅK)	kr 155 000,0
Gatelys (utbygger)	kr 159 776,6
Gatelys (ÅK)	kr 119 832,4
Samlet anleggskostnad	kr 17 744 609,0
Samlet mva refusjon (minus anleggsbidrag)	kr 3 471 967,8

Kommunale kostnader

	kr 7 730 710,4
Anleggsbidrag VA (over budsjett)	kr 3 856 738,0
Kommunalt bidrag, rekkefølgekrav	kr 3 873 972,4
Kommunal andel mva refusjon (tilføres utbygger)	-kr 1 735 983,9
Ekstra bevilgning, rekkefølgekrav	kr 2 137 988,5

Offentleg veg, fortau, p-plass – delområde "A"

Omhandlar offentlig veg/fortau/p-plass, o_SKV1, o_SKV2 og o_SPP1.

Komplett opparbeiding av tekniske anlegg til kommunal overtaking og drift.

Delområdet inkluderer alle offentlege leidningar fram til endeleg knytestpunkt.

Komplett totalentreprise i samsvar med vedlagte tilbudsførespurnad.

kr. 9 854 122,-

Offentleg veg, fortau – delområde "B"

Omhandlar offentlig veg/fortau, o_SKV2.

Komplett opparbeiding av tekniske anlegg til kommunal overtaking og drift.

Delområdet inkluderer alle offentlege leidningar fram til endeleg knytestpunkt.

Komplett totalentreprise i samsvar med vedlagte tilbudsførespurnad.

kr. 4 754 140,-

Offentleg veg, tekniske anlegg – delområde "C"

Omhandlar offentlig veg og ombygging av eksisterande tekniske anlegg.

Komplett opparbeiding av tekniske anlegg til kommunal overtaking og drift.

Delområdet inkluderer alle offentlege leidningar fram til endeleg knytestpunkt.

Komplett totalentreprise i samsvar med vedlagte tilbudsførespurnad.

kr. 2 701 738,-

Prinsen Bustadfelt – bustadar og tekniske anlegg – delområde "D"

Omhandlar komplett opparbeiding av bustadområde i tråd med vedlagte

teikningar, situasjonsplan, snitt, funksjonsbeskrivingar, m.m.

Komplett totalentreprise i samsvar med vedlagte tilbudsførespurnad.

Total tilbudspris vert , - (eks. mva.)

Stryn 19.09.2025

Lars Helge Kveen

Prosjektleder

Kveen Anlegg AS



Vi bygger stein på stein

Kundeadresse

Din Bolig AS
Postboks 69
6151 Ørsta

Tussa Installasjon AS
Indrehovdevegen 67
6160 Hovdebygda

Tilbod 12180

Dato	19-09-2025
Vår referanse	Øyvind Andersen

Veglys - Prinsen bustadfelt revidert
Presiseringar / Forbehold:

- Poster for rør, fundament og jording i grunn inkluderer ikkje arbeid med graving og nedsetting av dei ulike element. Antas å være komplett utført av grunnentreprenør.
- Isolerte utjæmningsforbindelser til mast kan utføres av opplært personell hos hovedentreprenør med rett verktøy. Dokumenter forbindelser med bilder.
- Vi forutsetter at alle rør er forlagt iht norm og er åpne utan hindringar for inntrekking av kabel.
- Lysmast i stål LED armatur i samme design som gate forøvrig. Iht tegning og stklste komplett ferdig montert og idriftssett av Tussa Installasjon. Ved tyngre løft som høge master, lossing ol. assisterer grunnentreprenør med maskin.

Tekst	Antall
FUNDAMENT RØR OG JORDING I GRUNN - Levert på byggeplass	
ØRSTAFUNDAMENT C/C 160 MM, H=1000 MM	7
75/2,2-6M PROTECTLINE RØR SN8 RØD ESTIMERTE MENGDER	270
75MM-50M PE DV KORR.KABELRØR RØD ESTIMERTE MENGDER	60
75 MM PP SMARTLINE DOBBELMUFFE SORT ESTIMERTE MENGDER	15
KOBBERLINE CU 25/7 HARDTRUKKET ESTIMERTE MENGDER	270
PN 750V 25 GUL/GRØNN ESTIMERTE MENGDER	30
PRESSKLEMME C6 16-25/16-25 ESTIMERTE MENGDER	15
LYSMASER IHT LYSBEREGNINGER - Komplette ferdig montert	
3010306C RAL9005 MAST 6.0M Ø60 PL160 LAKKERT	7
PROLIGHT-TW 0,6/1KV 5G25 AFR	350
BRS561 LED64/730 DM31 9005 CLO SRT SRB S	3
BRS561 LED45/730 DM32 9005 CLO SRT SRB S	4
KOBLINGSMATERIELL MAST	8
TENNSKAP MU-MINI 1 lyskurs	1
	Subtotal 279.609,10 kr.
	Mva 25% 69.902,28 kr.
	Total NOK 349.511,38 kr.

Vi håpar at tilbodet er av interesse og ser fram til å høyre frå deg. Ta kontakt dersom noko er uklart eller om du ønskjer meir informasjon.

Tilbodet er gyldig i 30 dagar frå tilbodsdatoen.

Med venleg helsing
Tussa Installasjon AS

Øyvind Andersen