

Tilbud H-Gaarden

Post	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Pris	Sum	Kostnad	utbyggingsavtale
post1	Rigg egne arbeider	1	rs	kr 150 000,00	kr 150 000,00		
post2	Prosjektering	1	rs	kr 100 000,00	kr 100 000,00	kr	400 000
post3	Riving	1	rs	kr 1 239 359,00	kr 1 239 359,00	kr	619 680
post4	Trafikkavvikling	1	rs	kr 250 000,00	kr 250 000,00	kr	250 000
post5	Skogrydding	1	rs	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr	10 000
post6	Vegetasjonsrens	1	rs	kr 15 000,00	kr 15 000,00	kr	15 000
post7	Fjellrens	3150	m2	kr 30,00	kr 94 500,00	kr	94 500
post8	Sprenging	6500	pfm3	kr 185,00	kr 1 202 500,00	kr	601 250
post9	Utgraving	12750	lm3	kr 25,00	kr 318 750,00	kr	318 750
post10	Opplasting og bortkjøring	12750	lm3	kr 165,00	kr 2 103 750,00	kr	2 103 750
post11	Planering for fundament	1438	m2	kr 75,00	kr 107 850,00	kr	35 591
post12	Vorteplast/5cm isopor	740	m2	kr 94,00	kr 69 560,00	kr	34 780
post13	Drenering	190	lm	kr 165,00	kr 31 350,00	kr	31 350
post14	Oppfylling inntil murer	1260	lm3	kr 315,00	kr 396 900,00	kr	198 450
post15	Planering for asfaltering	1100	m2	kr 320,00	kr 352 000,00	kr	352 000
post16	Planering for ferdigplen	300	m2	kr 120,00	kr 36 000,00	kr	36 000
post17	Planering for asfalt(kjeller)	743	m2	kr 325,00	kr 241 475,00		
post18	Drensasfalt innv.	743	m2	kr 352,00	kr 261 536,00		
post19	Planering for betongplate	370	m2	kr 375,00	kr 138 750,00		
post20	Planering nedkjøringsrampe	225	m2	kr 375,00	kr 84 375,00	kr	84 375
post21	Nedsetting avfallsbrønn	0	stk	kr 15 000,00	kr -		
post22	Asfaltering agb11 5cm	1100	m2	kr 236,50	kr 260 150,00	kr	260 150
post23	Storgatestein som kant	90	lm	kr -	kr -		
post24	Kantstein	250	lm	kr 700,00	kr 175 000,00	kr	175 000
post25	Planering for busskur	1	rs	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr	20 000
post26	Levering montering busskur	1	rs	kr 179 000,00	kr 179 000,00	kr	179 000
post27	Natursteinsmur Nord og leik	149	m2	kr -	kr -		
post28	Flettverksgjerde	140	lm	kr 1 350,00	kr 189 000,00	kr	189 000
post29	Port i gjerde	1	stk	kr -	kr -		
post30	Ferdigplen	300	m2	kr 140,00	kr 42 000,00	kr	42 000
post31	deponi ruskemasser	3750	lm3	kr 65,00	kr 243 750,00	kr	243 750
post32					kr -		
post33	Betongplate under leik	1	rs	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr	20 000
post34	Gummidekke 11-15				kr -		
post35	Avretting til plate og gummi	250	m2	kr 370,00	kr 92 500,00	kr	92 500
post36	Kjøreport inn til leik.	1	stk	kr -	kr -		
post37	Leikeapp 3stk	1	RS	kr 145 000,00	kr 145 000,00		
post38	Sandkasse	1	stk	kr 8 000,00	kr 8 000,00		
post39	Sittebenk	2	stk	kr 7 500,00	kr 15 000,00		
post40	Benk med bord	2	stk	kr 8 000,00	kr 16 000,00		
post41	Asfalt leikeplass	120	m2	kr 286,00	kr 34 320,00	kr	34 320
post42	Avretting til asfalt	120	m2	kr 375,00	kr 45 000,00	kr	45 000
post43	Heller	18	m2	kr -	kr -		
post44	Plantekasse	21	lm	kr -	kr -		
post45	Sykkelstativ	4	stk	kr 5 000,00	kr 20 000,00		
post46	Avfallsbrønn	4	stk	kr -	kr -		
post47	Plantefelt				kr -		
post48	Planering til utomhus	1	RS	kr 35 000,00	kr 35 000,00	kr	35 000
post49					kr -		
post50	Vannkum	1	stk	kr 120 000,00	kr 120 000,00	kr	120 000
post51	Sandf-kum	5	stk	kr 18 000,00	kr 90 000,00	kr	90 000
post52	Brannhydrant	1	stk	kr 85 000,00	kr 85 000,00	kr	85 000
post53	Slukkevann inn til bygg	35	lm	kr 1 100,00	kr 38 500,00		
post54	SP inn til bygg	35	lm	kr 550,00	kr 19 250,00		
post55	OV inn til bygg	35	lm	kr 550,00	kr 19 250,00		
post56	Vann inn til bygg	35	lm	kr 550,00	kr 19 250,00		
post57	Grøfte til bunnledning	150	lm	kr 350,00	kr 52 500,00	kr	52 500
post58	Sp-kum	1	stk	kr 18 500,00	kr 18 500,00	kr	18 500
post59	OV-kum	1	stk	kr 18 500,00	kr 18 500,00	kr	18 500
post60	Grøfte energibrønn	170		kr 500,00	kr 85 000,00		
post61	Kryssing vei og reasfaltering	2	stk	kr 150 000,00	kr 300 000,00	kr	300 000

Tillegg mot Emil (vedlagt faktura)	kr 771 561,95	kr 771 562
Tillegg asfalt to lag (vedlagt faktura)	kr 139 501,00	kr 139 501
Asfalt leikeplass, handlagt	kr 60 000,00	kr 60 000
Tillegg leikeapperat	kr 485 240,00	kr 485 240
Montering leikeapperat, gummi	kr 100 000,00	kr 100 000
Forstøtningsmur nedkjøring (spesifikasjon nedenfor)	kr 1 146 997,00	kr 1 146 997
Overvassrør i Øst	kr 50 000,00	kr 50 000
Trykktest, rens av rør mm(slamsug)	kr 150 000,00	kr 150 000
Kummer på Nord siden, kummer	kr 530 000,00	kr 530 000
Rigg og Drift 12 %	kr 1 272 000,00	kr 1 272 000
	Samlet anleggsk.	Utbyggingsavtale
Sum Eksl. mva	kr 14 314 424,95	kr 11 910 994,95
Tillegg sør	kr 4 702 500,00	kr 4 702 500,00
<b>Sum ÅKE</b>	<b>kr 19 016 924,95</b>	<b>kr 16 613 494,95</b>

Spesifikasjon av forstøtningsmur			
Banketter	kr 119 964		
Vegger	kr 393 588		
Vegger	kr 148 590		
Fundamet vegger	kr 83 382		
Rampe kostet	kr 141 696		
Isolasjon vegger	kr 78 000		
Rekkverk	kr 77 500		
Rigg og drift 10%	kr 104 277		
	kr 1 146 997		
Yttervegger	250x3000mm	576,00 m <sup>2</sup>	1 097 280,00
Banketter yttervegger	1500x350mm	192,00 m	615 744,00
Rampe kostet overflate	120mm	216,00 m <sup>2</sup>	141 696,00
EPS montert på utside yttervegger	100mm S-150	624,00 m <sup>2</sup>	156 000,00
Banketter rampe	1200x300mm	52,00 m	119 964,00
Vegger rampe inkl rekkverk i betong	200x4300mm	234,00 m <sup>2</sup>	393 588,00